PQ selon orfo 2015
Télématicienne CFC
Télématicien CFC

Dossier des expertes et experts

Moyens auxiliaires autorisés:

- Règle, chablon
- Calculatrice de poche indépendante du réseau (tablettes, smartphones etc. ne sont pas autorisés)

Cotation – Les critères suivants permettent l'obtention de la totalité des points:

- Les formules et les calculs doivent figurer dans la solution.
- · Les résultats sont donnés avec leur unité.
- Le cheminement vers la solution doit être clair.
- Les réponses et leurs unités doivent être soulignées deux fois.
- Le nombre de points maximum est donné pour chaque exercice.
- Les réponses sont évaluées dans l'ordre.
- Les réponses données en plus ne sont pas évaluées.
- Le verso est à utiliser si la place manque. Par exercice, un commentaire adéquat tel que par exemple « voir la solution au dos » doit être noté.
- Toute erreur induite par une précédente erreur n'entraîne aucune déduction.

Barème

6.0 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 3,0-0,0 66,0-63,0 62,5-56,5 56,0-49,5 49,0-43,0 42,5-36,5 36,0-30,0 29,5-23,5 23,0-16,5 16,0-10,0 9,5-3,5

Les solutions ne sont pas données pour des raisons didactiques

(Décision de la commission des tâches d'examens du 09.09.2008)

Délai d'attente:

Cette épreuve d'examen ne peut pas être utilisée librement comme exercice avant le 1^{er} septembre 2020.

Créé par:

Groupe de travail PQ de l'USIE pour la profession de télématicienne CFC / télématicien CFC

Editeur:

CSFO, département procédures de qualification, Berne

7

1. Concept d'étiquetage N° d'objectif d'évaluation 4.2.1

Les solutions des deux exercices ci-dessous sont à reporter sur les pages suivantes sur la base du concept d'étiquetage exposé ci-après.

Etiquetage des racks:

Chaque rack est étiqueté de manière centrée sur la porte avec la désignation du bâtiment, du type de répartiteur et de l'étage. Comme type de répartiteur, vous utiliserez les abréviations suivantes : RS (Répartiteur de Site), RB (Répartiteur de Bâtiment) et RE (Répartiteur d'Etage).

La désignation des étages se fera comme suit:

1^{er} sous-sol U1 1^{er} étage 01 Rez de chaussée 00 2^{ème} étage 02

Le premier rack de l'étage commence par la lettre A. Si plusieurs racks sont installés sur un même étage, les lettres se suivent par ordre alphabétique. Le numéro du rack est accolé au numéro d'étage (voir exemple ci-dessous).

1er rack au 2ème étage 02A

2ème rack au 2ème étage 02B

La désignation complète du répartiteur est composée des éléments suivants: <bâtiment> / <type de répartiteur> / <numéro du répartiteur (avec étage)> Exemple: HUM23.RE.02B

Désignation des câbles:

Chaque câble est étiqueté avec une désignation de câble sur 5 positions. Cette désignation est construite de la façon suivante : **aabbb**

aa Désigne l'étage sur lequel se trouve la prise de raccordement ou l'un des deux répartiteurs d'étage. Dans le câblage de compensation, l'étage indiqué correspond toujours au répartiteur qui est installé à l'étage le plus haut dans le bâtiment.

bbb numéro du câble 001 à 999.

Etiquetage des panels dans le rack

Chaque panel qui est monté dans le rack est étiqueté avec le numéro du HE correspondant. L'étiquetage commence par le haut avec le numéro 1.


Numérotation des prises CUB des places de travail

La numérotation des prises des places de travail dans les étages commence à l'entrée de l'étage dans le sens antihoraire avec une numérotation ascendante. Dans chaque pièce, la numérotation continue dans le sens antihoraire en commençant à droite de la porte. Sur chaque prise de place de travail il y a : la mention du numéro du répartiteur, le numéro du panel et le numéro du port selon l'exemple ci-dessous.

<numéro du répartiteur> / <numéro du panel> / <numéro du port> Exemple: 02A.13.15


1. Concept d'étiquetage (suite)

a) Dans le bâtiment suivant, étiqueter les racks et les câbles en appliquant le concept d'étiquetage.



1. Concept d'étiquetage (suite)

b) Etiquetez les prises des places de travail du 1^{er} étage sur le plan ci-dessous en respectant le concept d'étiquetage. Les unités de rack (panel) sont définies selon le plan.




Indication pour experts:

L'ordre des prises dans les boîtes peut être différent.

3

2. Liste de matériel CUB N° d'objectif d'évaluation 4.2.1

Etablissez une liste de matériel pour la commande sur la base du rack représenté cidessous y compris les éléments actifs. Pensez également au petit matériel nécessaire pour le montage du rack.



Plaque avec désignation Rack

PFO 12 x E2000

Guide câble FO

Inhouse FO 12 x LC Duplex

Guide câble FO

Voicepanel de BEP 30 x 4 câblés

Rangements

Tablar pour petits composants

actifs

Rangements

Voip PBX 2HE

Rangements

Switch 24 Ports PoE

Rangements

Plaque 2HE / Réserve

Rangements

Patchpanel avec 80 RJ 45 / Kat 6_A

Rangements

2 HE

Plaque 4HE / Réserve

Rangements

2 HĔ

Switch 24 Ports

Rangements

Switch 24 Ports

Rangements

Serveur 2HE

Onduleur 2HE

2. Liste de matériel CUB (suite)

| Quantité | Article | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Rack 42 HE | | | | | | | | | |
| | Matériel de mise à terre pour les panels, attaches et velcro | | | | | | | | | |
| 2 | Plaques 1HE | | | | | | | | | |
| 1 | Panel FO avec 12 x E2000 | | | | | | | | | |
| 2 | Guide câble FO | | | | | | | | | |
| 1 | Panel FO avec 12 x LC Duplex | | | | | | | | | |
| 1 | Voicepanel vide | | | | | | | | | |
| 3 | Module Cat. 3 pour Voicepanel 10x RJ45 | | | | | | | | | |
| 7 | Rangements de câbles 1 HE | | | | | | | | | |
| 1 | Tablar 2 HE | | | | | | | | | |
| 1 | PBX 2 HE | | | | | | | | | |
| 1 | Switch avec 24 Ports PoE | | | | | | | | | |
| 1 | Plaque 2 HE | | | | | | | | | |
| 1 | Patchpanel 4HE composé de: | | | | | | | | | |
| 14 | Unités universelles 6 connecteurs Cat. 6A | | | | | | | | | |
| 80 | Prises ou connecteurs RJ 45 cat. 6A | | | | | | | | | |
| 2 | Rangements de câbles 2HE | | | | | | | | | |
| 1 | Plaque 4 HE | | | | | | | | | |
| 2 | Switch avec 24 Ports | | | | | | | | | |
| 1 | Serveur 2 HE | | | | | | | | | |
| 1 | UPS 2 HE | | | | | | | | | |
| 26 | Set de 4 écrous à cage et vis pour montage composants | | | | | | | | | |

Indication pour experts:
Egalement juste:
1 x Voicepanel avec
30 RJ 45 cat.3

Indication pour experts: Egalement juste si le candidat prévoit 3 switch PoE de 24 Ports!

Indication pour experts:

La distribution des points se fait comme suit:

- 1 point pour les quantités justes
- 1 point pour la liste complète
- 1 point pour les vis de fixation

5

3. Anglais N° d'objectif d'évaluation 4.2.2

Lisez l'intégralité du texte en anglais ci-dessous et répondez aux questions posées au bas du texte. (Les réponses peuvent être en anglais ou en français)

Managing Quality of Service:

Quality of Service (QoS) is a networking technology that is used in some organizations to help provide an optimal end-user experience for audio and video communications. QoS is most frequently used on networks where bandwidth is limited: with a large number of network packets competing for a fairly small amount of available bandwidth, QoS enables administrators to assign higher priorities to packets carrying audio or video data. By giving these packets a higher priority, audio and video communications are likely to complete faster, and with less interruption, than network sessions involving things such as file transfers, web browsing, or database backups. That's because network packets used for file transfers or database backups are assigned a "best effort" priority.

As a rule, QoS applies only to communication sessions on your internal network. When you implement QoS, you configure your servers and routers to support packet marking in a particular manner that may not be supported on the Internet or on other networks. Even if Quality of Service is supported on other networks, there is no guarantee that QoS will be configured in exactly the same way you configured the service. If you are using MPLS, you'll need to work with your MPLS provider.

Skype for Business Server does not require QoS, but it is strongly recommended. If you experience packet loss issues on the network your available solutions are to add more bandwidth or to implement QoS. If adding more bandwidth is not possible, then implementing QoS might be your only toll to resolve the problem. Skype for Business Server offers full support for QoS: that means that organizations that are already using QoS can easily integrate Skype for Business Server into their existing network infrastructure.

a) Selon le texte ci-dessus, quels sont les deux avantages de la priorisation des paquets?

Transmission plus rapide et moins d'interruptions.

b) Est-il exact que grâce au marquage des paquets, la qualité de service peut également être garantie sur Internet?

Non.

- c) Quelles sont les deux mesures proposées en cas de problèmes liés à des pertes de paquets?
 - Mettre en place une bande passante plus large
 - Implémenter de la QoS

Points par page:

2

2

1


TM_Pos_2_DT_Docu_installation_exp_PQ19

1

0,5

4. Types de schémas N° d'objectif d'évaluation 4.2.4

a) Cochez le type de schéma correspondant dans la liste ci-dessous:



| Schéma de principe | |
|--------------------|--|
| | |

Schéma de montage

Schéma combiné


Schéma développé

Plan de câblage

4. Types de schémas (suite)

b) Cochez le type de schéma correspondant dans la liste ci-dessous:






| Schéma de principe | \boxtimes |
|--------------------|-------------|
| Schéma de montage | |
| Schéma combiné | |
| Schéma développé | |
| Plan de câblage | |

1

5. Couplage de mesures N° d'objectif d'évaluation 4.2.5

Entourez le couplage de mesure de puissance dans lequel l'instrument de mesure est connecté correctement.




2

6. Câblage N° d'objectif d'évaluation 4.2.5

Complétez le dessin ci-dessous en ajoutant les liaisons suivantes:

- L'interphone analogique doit être raccordé sur les bornes a/b 3 du PBX.
- Le serveur d'alarme communique avec le PBX via SIP.
- Si le détecteur de fumée détecte un feu, le contact s'ouvre et le serveur d'alarme doit se mettre en action.
- Si la température dans le local serveur dépasse 35 °C, le contact du capteur de température se ferme et le serveur d'alarme doit se mettre en action.



Indication pour experts:

- Le choix d'utilisation de K1 ou K2 n'a pas d'importance.
- Connexion Ethernet directe aussi admise.

10

7. Communication dans maison individuelle N° d'objectif d'évaluation 4.2.6

Ci-joint vous pouvez voir le plan du rez-de-chaussée d'une maison individuelle. Les opérateurs de réseau relient le bâtiment avec des lignes en cuivre, car il n'y a pas encore de connexion en fibre optique.

Données pour l'installation:

Salon/Repas:

- 1 x Téléphone IP
- 2 x TV IP / Netflix / Swisscom TV
- 1 x LAN pour PC portable
- 2 x Camera IP pour l'intérieur salon/repas (avec PoE)

Bureau:

- 1 x Téléphone IP
- 3 x Prises LAN PC / imprimante / réserve

Chambre au 1er étage:

- 1 x Téléphone IP chambre
- 2 x TV IP / Netflix / Swisscom TV

Extérieur:

6 x Camera IP (avec PoE, à insérer dans le schéma au rez)

Directives à respecter:

- Aucune transmission radio sans fil n'est autorisée dans l'installation.
- Les installations électriques sont réalisées avec des câbles BIO blindés.
- Les critères CEM doivent être respectés de manière prioritaire.
- Seules les lignes pour les caméras sont tirées dans le plafond.


La nouvelle installation doit respecter les éléments suivants:

- La nouvelle infrastructure doit être disponible 24h/24.
- Aucune coupure d'alimentation électrique, même de courte durée n'est acceptable.
- Un fournisseur d'accès redondant doit être prévu.
- L'installation doit être prévue pour l'intégration des dernières technologies.

3

7. Communication dans maison individuelle (suite)

a) Dessinez les composants et les lignes nécessaires dans le plan du rez de chaussée. Les tubes de taille supérieure à M20 doivent être marqués.



Indications pour experts:

- 1 point pour suffisamment de raccordements CUB

Bureau: 2 x 2 raccordements

o Salon /repas: minimum 2 boites à 3 prises

Extérieur: 6 x 1

- 1 point pour le dimensionnement des tubes
- 1 point pour la propreté du dessin
- UPS = USV = ASI = Onduleur, ...

7. Communication dans maison individuelle (suite)

b) Indiquez les types de câbles et les types de prises utilisés.

Type de câbles: CUB, S-FTP cat. 7 (1000MHz ou plus)

Types de prises: Prises RJ45 (S-FTP) blindées cat. 6a

| 1

1

3

Indication pour experts:

Swisscom

Opérateur câble


Téléphone VoIP

Chambre 1er

D'autres solutions sont possibles.

c) Dessinez le schéma de principe de l'installation.

VDSL Router



Extérieur

Indications pour experts:

- 1 point pour l'ensemble des composants
- 1 point pour la redondance du fournisseur d'accès

Salon/Repas

Téléphone VoIP

Bureau

- 1 point pour l'alimentation par l'onduleur


D'autres solutions sont possibles.

Téléphone VoIP

7. Communication dans maison individuelle (suite)

d) Placez les composants nécessaires dans le répartiteur multimédia y compris la distribution 230 V.

2



6

8. Systèmes de communication N° d'objectif d'évaluation 4.2.7

Vous devez compléter le schéma de principe du système de communication représenté sur la page suivante. Vous pouvez utiliser le produit de votre choix en indiquant les désignations du fournisseur (composants, types, interfaces, etc.).

Les symboles que vous ne connaissez pas peuvent être représentés sous forme de rectangles avec une légende.

Si vous deviez décider d'ajouter un composant ou de ne pas utiliser un des composants déjà représentés sur l'un ou l'autre des sites, veuillez le mentionner en adaptant le schéma.

Indications générales:

- 20 communications simultanées vers le réseau public.
- Système Voicemail avec 40 boîtes vocales avec au total au minimum de deux heures de capacité d'enregistrement et de deux canaux vocaux simultanés.
- Serveur CTI-Third-Party pour 40 utilisateurs avec adresse IP 10.71.37.20/24.
- Communication interne possible entre les trois sites.
- Alimentation des terminaux IP par des switch PoE.

Zürich:

- Accès Internet et téléphonie par FTTH.
- 5 terminaux système IP avec confort élevé.
- 7 terminaux système IP avec confort normal.
- 55 terminaux système IP simples.

Saint-Gall:

- Accès Internet et téléphonie par opérateur câble.
- Minimum 8 communications simultanées vers l'extérieur ou vers les autres sites.
- 34 terminaux analogiques dans les chambres.
- 22 terminaux portables sans fil standards.
- 8 unités de base pour terminaux sans fil avec 4 canaux vocaux.


Coire:

- Accès Internet et téléphonie par DSL.
- 4 terminaux système IP avec confort normal.
- 1 interphone de porte pour raccordement analogique (version existante à intégrer).

Indications pour experts:

- 1 point pour les différents composants système
- 1 point pour les licences (au moins 1 licence correcte)
- 1 point pour l'adresse IP et le serveur CTI
- 1 point pour les différents raccordements (Router, FTTH-Bridge,...)
- 0.5 point pour les terminaux filaires IP
- 0,5 point pour les terminaux sans fil
- 0,5 point pour les terminaux filaires analogiques
- 0,5 point pour l'étiquetage des switch


8. Systèmes de communication (suite)



2

9. Erreur dans la documentation réseau N° d'objectif d'évaluation 4.2.8

L'ordinateur portable du schéma de réseau ci-dessous est installé pour avoir un accès à Internet. Cependant, son accès au réseau local ne fonctionne pas correctement. Indiquez la raison possible en vous basant sur les informations du schéma:



Ipconfig-du PC portable:

Ethernet-Adapter:

Suffixe DNS propre à la connexion : qv.local

Description. : Intel(R) Dual Band Wireless-AC 7265

Adresse physique : 5D-E2-D5-A7-21-EF

DHCP activé : Oui Configuration automatique activée : Oui

Adresse IPv4 : 10.20.30.102(préféré)

Masque de sous-réseau : 255.255.255.0

Bail obtenu : mercredi, 14. Novembre 2018 08:21:05


Bail expirant : jeudi, 15. Novembre 2018 08:21:05

Solution: Le serveur DNS du portable devrait pointer le serveur AD (10.20.30.2).

3

Largeur de bande VPN N° d'objectif d'évaluation 4.2.8

Pour le schéma ci-dessous, définissez le débit binaire nécessaire pour une communication VPN adéquate. 30 % de marge pour les VPN Site to Site:



Aide:

| Débit | Résolution | Framrate |
|------------|------------|----------|
| 384 kbit/s | CIF | 30 fps |
| 512 kbit/s | 4CIF | 15 fps + |
| 1 Mbit/s | HD720 | 15 fps + |
| 6 Mbit/s | HD1080 | 30 fps |

- Débit binaire communication VPN a) Berne:
- b) Débit binaire communication VPN Genève:
- Débit binaire communication VPN c) Zürich:

5 * 512 kbit / s*1,3 = 3'328 kbit / s

10 * 512 kbit / s*1,3 = 6'656 kbit / s

20 * 800 kbit / s + Berne + Genève = env. 26 Mbit / s

Points

par page:

1

1

1

8

3,5

11. Concept IP N° d'objectif d'évaluation 4.2.8

Une chaîne de magasins avec une maison mère et plusieurs succursales crée un nouveau concept de réseau. Les succursales sont reliées à la maison mère par un tunnel VPN et la plage d'adresses IP privées 172.16.0.0/12 a été choisie. La maison mère utilise de son côté le sous-réseau 172.16.0.0/22.

a) Mandat:

Complétez le schéma de principe de la page 22 en mentionnant les deux sousréseaux de la première succursale. Dessinez et étiquetez les éléments manquants en indiquant le nom des sous-réseaux, leurs adresses et leurs masques sur les emplacements réservés à cet effet.

Informations:

Chaque succursale dispose d'un sous-réseau nommé «Internal» et un sous-réseau nommé «Guest».

Les sous-réseaux suivent directement l'adressage de la maison mère et le sousréseau interne est le premier.

Les sous-réseaux doivent être le plus petit possible mais doivent permettre l'utilisation de 180 adresses IP.

Indications pour experts:

La distribution des points pour la tâche a) se fait comme suit:

- 1,5 point par nom et par adresse de sous-réseau juste
- 2 points pour les symboles et les étiquetages des éléments manquants (imprimantes, PC, Clients, ...)

b) Mandat:

Complétez les adresses IP des passerelles sur le schéma de principe de la page 22.

Information:

La passerelle doit toujours être la dernière adresse utilisable du sous-réseau correspondant.

11. Concept IP (suite)

c) Mandat:

1,5

Complétez le concept IP dans la tabelle ci-dessous dans l'ordre croissant des adresses du premier sous-réseau interne et complétez le dessin de la page 22 en insérant les composants (serveur(s), imprimante(s), composant(s) réseau et les clients).

Informations:

Pour chacun des sous-réseaux «Internal» il y a un contrôleur AD Read only ayant pour adresse IP XXX.XXX.XXX.20.

| IP address start | IP address end | Туре | Number of addresses |
|------------------|----------------|--------------------|---------------------|
| 172.16.4.0 | | network address | 1 |
| 172.16.4.1 | 172.16.4.19 | network components | 19 |
| 172.16.4.20 | 172.16.4.29 | servers | 10 |
| 172.16.4.30 | 172.16.4.39 | printers | 10 |
| 172.16.4.40 | 172.16.4.179 | dhcp range | 140 |
| 172.16.4.254 | | default gateway | 1 |

d) **Mandat**:

2


Complétez le schéma de principe de la page 22 en insérant les plages réseau disponibles pour les différents composants.

Informations:

Dans chacune des succursales il y a quatre points d'accès sans fil dans le réseau « Guest ».

Les adresses attribuées aux points d'accès sont les quatre premières adresses IP disponibles du sous-réseau, l'élargissement de l'installation à un maximum de neuf points d'accès doit être possible. La plage DHCP pour les clients se situe à la suite des adresses réservées pour les points d'accès et s'étend jusqu'à la dernière adresse disponible du sous-réseau.

11. Concept IP (suite)



5

12. Firewall N° d'objectif d'évaluation 4.2.8

Règles firewall:

| From | То | Source | Destination | Service | Action |
|---------------|----------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| m LAN (port1) | ■ DMZ (port3) | ☐ DHCP Range 192.168.57.110-199 | Webserver 172.19.15.40 | HTTPS FTP | ✓ ACCEPT |
| AN (port1) | M WAN (port2) | ⊒ LAN 192.168.57.0/24 | all | DNS HTTPS SMTP POP3 | ✓ ACCEPT |
| M LAN (port1) | M VoIP (port4) | □ DHCP Range 192.168.57.110-199 | ₽ PBX 10.3.4.10 | 见 HTTPS 见 CSTA tcp/7001 | ✓ ACCEPT |
| VoIP (port4) | MWAN (port2) | 1 10.3.4.0/24 | □ VoIP Backbone 194.209.29.192/27 | RTP SIP DNS | ✓ ACCEPT |
| MAN (port2) | ■ DMZ (port3) | ■ all | ■ Webserver 172.19.15.40 | ፬ FTP ፬ HTTPS | ✓ ACCEPT |
| MAN (port2) | ■ DMZ (port3) | □ all | | □ RDP | ✓ ACCEP |

Complétez la représentation ci-dessous avec les règles de firewall ci-dessus :


- Dessinez les différents appareils et désignez-les avec leur nom et l'adresse IP.
- Représentez les plages d'adresses et les sous-réseaux entiers sous forme de nuages et désignez-les avec leur nom et l'adresse réseau.
- Désignez les flèches avec les protocoles autorisés.

Indication pour experts:

- 1 point par règle

Représentation firewall:

Firewall (4 Zones)



2


1

1

5

13. Schéma domotique N° d'objectif d'évaluation 4.2.5


Ajoutez le(s) composant(s) et adresse(s) KNX manquant(s) dans le schéma ci-dessous.



14. Diagramme de flux du projet PBX N° d'objectif d'évaluation 4.2.9

Dessinez sur la page suivante le diagramme de flux correspondant au déroulement du projet PBX selon la description ci-dessous.

Le projet commence par le contrôle du matériel et il se termine pour vous avec la remise au client. Pour vous aider, le nombre total d'utilisations de chaque symbole est indiqué au centre de celui-ci.




Description du déroulement du projet:

- 1. Contrôle du matériel reçu sur la base du bulletin de livraison
- 2. Le matériel est-il complet?
- 3. Si le matériel est complet, le PBX est préparé.
- 4. Si du matériel manque, un message est envoyé au chef de projet et le matériel manquant est fourni. Dès que le matériel est complet, le PBX est préparé.
- 5. Le PBX préparé est installé et testé chez le client.
- 6. Les tests de l'installation sont-ils passés?
- 7. Si les tests ne sont pas passés, des corrections sont effectuées et les tests sont répétés. Cette phase dure jusqu'à ce que les tests soient passés et que le système fonctionne correctement.
- 8. Le PBX est mis en service et la formation du client est effectuée.
- 9. Le document de validation est signé par le client.
- Le projet est terminé.

14. Diagramme de flux du projet PBX (suite)

Solution:



0,5/ case juste

6

15. Matrice de commutation N° d'objectif d'évaluation 4.2.5

La matrice de commutation d'une commande KNX vous est donnée

| Store terrasse | 11.5 | | | | | | | | monter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | × | | monter | monter | descendre |
|-----------------------|-----------|----------|---------|-------|-------------|-------|-------|----------------------|-----------------|------------------|----------------|--------|---------|-------|---------|-------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|--------|--------|-----------|
| | A1.8 J1 | | | | | | | | arrêt | | | | | | | | | | | | | | | | | | × | | | | | |
| salon | 11.4 | | | | | | | | descendre | | | | | | | | | | | | | | × | | | × | | | | | | |
| Prises salon | A1.7 | | | | | | | | arrêt | | | | | | | | | | | | × | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | arrêt | | | | | | | | | | | × | | | | | × | | | | | | | |
| t Repas | A1.6 A2.4 | | | | | | | | arrêt | | | | | | | | | | × | | | | | | | | | | | | | |
| Cuisine îlo | A1.5 | | | | | | | | arrêt | | | | | | | | | × | | | | | | | | | | | | | | |
| e plan travai | A1.4 | | | | | | | | arrêt | | | | | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | |
| Enfant2 Store enfant2 | A2.3 J1.3 | | | | | | | | arrêt descendre | | | | | | × | × | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Enfant1 Store enfant1 | A2.2 J1.2 | | | | | | | | arrêt descendre | | | | × | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Douche | | | | | | | | | arrêt a | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ō | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | .1 A1.2 | | | | | | | × | st arrêt | × | × | | | | | | | | | | | × | | | | | | | | | | |
| s Bain | A.1. | | | | | | × | | arrêt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Parent: Store parents | 11.1 | | | × | | × | | | descendre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Parent | A2.1 J1.1 | | × | | × | | | | arrêt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pièce | Appareil | Poussoir | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | 2.1.1 | 3.1.1 | 3.1.2 | 3.2.1 | 3.3.1 | 4.1.1 | 5.1.1 | 5.1.2 | 6.1.1 | 6.1.2 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.5.1 | 7.5.2 | 7.5.3 | 7.5.4 | 8.1.1 | 8.1.2 | 8.1.3 | |
| | | Pièce | Parents | | Lit parents | | Bain | Porte corridor 3.1.1 | Scénario 1 | Corridor chambre | Corridor salon | Douche | Enfant1 | | Enfant2 | | Repas entrée | | | | | | | | Salon | | | | Staion météo | | | |

1

1

1

1

15. Matrice de commutation (suite)

a) Que commande le poussoir 7.5.2?

Les stores du salon

b) Combien de poussoirs y a-t-il dans le corridor?

Quatre poussoirs

c) Quelle est la fonction du scénario 1?

Extinction de toutes les lumières, stores descendus, store terrasse remonté

d) Où active-t-on le scénario 1?

poussoir 3.1.2 corridor

e) Compléter l'étiquetage dans le tableau électrique dans les tableaux de droite:


bleaux de droite: 2

Actionneur variateur universel:



| C1 | A2.1 | Parents |
|----|------|---------------|
| C2 | A2.2 | Enfant 1 |
| C3 | A2.3 | Enfant 2 |
| C4 | A2.4 | Plafond salon |

Actionneur jalousies (stores):



| C1 | J1.1 | Store parents |
|----|------|----------------|
| C2 | J1.2 | Store enfant 1 |
| C3 | J1.3 | Store enfant 2 |
| C4 | J1.4 | Store Salon |
| C5 | J1.5 | Store terrasse |
| C6 | J1.6 | (Réserve) |
| C7 | J1.7 | (Réserve) |
| C8 | J1.8 | (Réserve) |

Indications pour experts:

- 1 point par acteur