Série 2018 PQ selon OFPi 2006

Procédures de qualification Télématicienne CFC Télématicien CFC

Connaissances professionnelles écrites **Pos. 3.1 Documentation technique**

Dossier des expertes et experts

Temps: 105 minutes pour 23 exercices sur 24 pages

Auxiliaires: Règle, chablon et calculatrice de poche, indépendante du réseau (ta-

blettes, smartphones etc. ne sont pas autorisés).

Cotation: - Le nombre de points maximum est donné pour chaque exercice.

- Pour obtenir le maximum de points, les formules ou les calculs doivent figurer dans la solution, ainsi que les valeurs et unités utilisées. Les résul-

tats et l'unité utilisée doivent être soulignés deux fois.

- Le cheminement de la solution doit être clair et son contrôle doit être aisé.

- Si dans un exercice on demande plusieurs réponses, vous êtes tenu de répondre à chacune d'elles. Les réponses sont évaluées dans l'ordre où elles sont données. Les réponses données en plus ne sont pas évaluées.

- Le verso est à utiliser si la place manque. Par exercice, un commentaire adéquat tel que par exemple « voir la solution au dos » doit être noté.

Toute erreur induite par une précédente erreur n'entraîne aucune déduction.

Barème: Nombres de points maximum: 72,0

68,5	-	72,0	Points = Note	6,0
61,5	-	68,0	Points = Note	5,5
54,0	-	61,0	Points = Note	5,0
47,0	-	53,5	Points = Note	4,5
40,0	-	46,5	Points = Note	4,0
32,5	-	39,5	Points = Note	3,5
25,5	-	32,0	Points = Note	3,0
18,0	-	25,0	Points = Note	2,5
11,0	-	17,5	Points = Note	2,0
4,0	-	10,5	Points = Note	1,5
0,0	-	3,5	Points = Note	1,0

Les solutions ne sont pas données pour des raisons didactiques

(Décision de la commission des tâches d'examens du 09.09.2008)

Délai d'attente: Cette épreuve d'examen ne peut pas être utilisée librement comme

exercice avant le 1er septembre 2019.

Créé par: Groupe de travail EFA de l'USIE pour la profession de

télématicienne CFC / télématicien CFC

Editeur: CSFO, département procédures de qualification, Berne

I.3.4 B2 Quels sont les travaux d'installation électrique que vous ser selon la loi lorsque vous aurez obtenu votre CFC ? Cochez les affirmations dans les colonnes autorisé / non au	rez autorisé		
Cochez les affirmations dans les colonnes autorisé / non au		e a faire	2
Journey les aminmanons dans les colonnes autorise / 11011 at	utorisé.		
affirmations	autorisé	non autorisé	
Vos parents vous demandent d'ajouter une prise 230 V pour installer leur nouvelle Internet box 2. Etes-vous autorisé à prolonger la ligne depuis une prise existante située de l'autre côté du mur dans la salle à manger? (Vous n'habitez plus chez vos parents). Désignation du groupe au tableau : Gr. 3 RCD/LS 13 A Rez-salon/repas		x	0,5
Vos parents se sont acheté un petit véhicule électrique (Exemple : Renault Zoe). Ils souhaitent maintenant que vous leur fassiez l'installation électrique nécessaire qui consiste à raccorder le chargeur triphasé et à tirer les lignes pour l'alimentation de celui-ci. Dans le tableau électrique il y a un groupe de réserve avec l'indication suivante : Gr. 10 FI/LS 3 x 400 V 16 A Réserve		x	0,5
Un membre de votre famille vous demande de lui installer un accès Internet avec Swisscom TV. Les prises 230 V sont disponibles mais vous devez cependant modifier l'installation téléphonique. Désignation du groupe au tableau : Gr. 4 RCD/LS 13 A Rez-Salon	x		0,5
Vous venez de vous acheter une nouvelle lampe LED pour votre coin repas. Arrivé à votre domicile, vous retirez l'ancienne lampe et vous installez la nouvelle audessus de la table. Désignation du groupe au tableau : Gr. 8 LSC 13 A salon/repas	x		0,5
Indication pour expert : Les installations ne sont autorisées que sur du mon	ophasé.		

Exe	rcices	Nombre o	de points obtenus
	4.3.5 B1		
2.	NIBT : Première vérification.	3	
	a) Citez quatre points de contrôle qui font partie de la vérification par examen visuel :	2	
	- Assurance de la protection principale : pas d'endommagement des couvercles, des barrières, des enveloppes, pas d'accessibilité aux éléments sous tension		
	 Choix des matériels et des mesures de protection en fonction des influences externes Mesures de protection particulières selon le type de local 		
	 Observation des éventuels documents techniques fournis par le fa- briquant 		
	 Présence de cloisons coupe-feu Choix des conducteurs en fonction de la charge Marquage des conducteurs PE, PEN et N 		
	Autres : voir NIBT 2015 6.1.2		
	b) Quelle est l'appellation de l'étape de contrôle qui se compose des points énoncés ci-dessous ?	1	
	Appellation : Essais et mesures		
	 Continuité du conducteur de protection Résistance d'isolement de l'installation électrique 		
	 Protection par coupure automatique de l'alimentation électrique Coupure par DDR en cas de défaut 		
	4.3.3 B2	_	
3.	Quel est le courant permanent admissible sur une nouvelle prise de Type 13 protégée par un disjoncteur automatique LSC 13 ?	1	
	8 A (10 A)		

Exe	rcices						Nombre maximal	de points obtenus
4.	4.2.2 E	31 _l uatre documents client exigés par les DIT.					2	
	- - - - -	Plan synoptique (schéma de principe, conc Plan de câblage Plan d'occupation des répartiteurs Occupation des broches de raccordement Indications sur les circuits spéciaux Autres documents exigés par le fournisseu Cartothèque RP	•	mise à t	erre)		chaque 0,5	
5.	l'install	32 nsommateur est raccordé sur un onduleur exista ation. Les indications lisibles sur l'onduleur son que vous utilisez pour vos calculs :					2	
	Line-In ventila	teractive, puissance active : 900 W, puissance tion.	appare	nte : 150	00 VA,	avec		
	a)	Calculez le facteur de puissance. (cos phi)					1	
		900 W / 1500 VA = 0,6						
	b) Quelles sont les caractéristiques de cet onduleur UPS ?							
	Cochez les cases « juste » ou « faux ».							
		Caractéristiques de l'onduleur	Juste	Fa	ux			
		VFD (Voltage and Frequency Dependent)		×	(0,5	
		VI (Voltage Independent)	X				0,5	
6.	4.3.2 E A quell	31 le catégorie de document appartiennent les DIT	?				2	
	Cochez les cases « juste » ou « faux ».							
	Catégorie de document Juste				Fa	ıux		
	Norm	e / loi			,	X	0,5	
	Règle	es techniques reconnues		X			0,5	
	Stand	lardisation / ordonnances)	×	0,5	
	Direct	tives		X			0,5	


Exercices	Nombre maximal	de points obtenus
7. Insérez les numéros correspondants dans les cases à gauche des légendes en vous référant au schéma en bas de page.	2	
1 OIT Ordonnance sur les Installations de Télécommunication	0,5	
4 DIT Recommandations	0,5	
OCF Ordonnance sur le Courant Faible	0,5	
3 DIT Directives	0,5	
DOST Constraints Constraints Triescon 1. OLE Constraints Constrai		

cices			Nombre maximal
4.3.4 B2 Cochez la case correspondante pour indiquer si pour les a a protection des personnes selon la norme NIBT 2015 est			3
Affirmation	Prote des per	sonnes	
, annual of the second of the	Assurée	Non assurée	
La plaque de recouvrement d'une prise de Type 13 est défectueuse (trou d'environ 2 cm).		x	0,5
La ligne d'alimentation d'un lecteur de badge d'un système de contrôle d'accès alimenté par un transformateur de séparation basse tension présente un défaut d'isolation.	X		0,5
Une ligne électrique protégée par un disjoncteur 13 A avec une courbe de déclenchement type C présente un courant de court-circuit de 90 A en bout de ligne.		х	0,5
Une rallonge (prise Type 12 – fiche Type 13) présente un défaut de terre.		x	0,5
La ligne qui alimente le distributeur multimédia est pro- tégée par un dispositif de protection à courant différen- tiel de type RCD/LS C 13 A - 30 mA.	Х		0,5
Le courant de contact traversant le corps humain est inférieur à 0,5 mA.	x		0,5

cices	Nombre o	de points obtenus
4.3.2 B1 Complétez le tableau avec les règles vitales « 5 + 5 » manquantes :	4	
Nous exécutons un mandat <u>précis</u> et nous connaissons la <u>personne responsable</u> .	0,5	
Nous exécutons les travaux pour lesquels nous disposons de la formation et des autorisations requises.		
Nous utilisons des équipements <u>sûrs</u> et <u>en parfait état</u> .	0,5	
Nous portons les <u>équipements de protection individuelle</u> .	0,5	
Nous enclenchons les installations uniquement <u>après avoir effectué les contrôles prescrits.</u>	0,5	
+ Couper	0,5	
Condamner contre la remise sous tension	0,5	
Vérifier l'absence de tension		
Mettre en court-circuit et à la terre	0,5	
<u>Protéger</u> des parties voisines restées sous tension	0,5	
Indication pour experts : L'ordre n'a pas d'importance.		

Exer	cices		Nombre of maximal	de points obtenus
	4.2.2 B1		azıırıdı	Catorido
10.		es abréviations sont utilisées dans le cadre de la télévision numé-	2	
	•	tableau ci-dessous avec les abréviations et les définitions man- nçais ou en anglais.		
	Abréviation	Définition		
	DVB-C	Digital Video Broadcasting – Cable (Transmission par câble)	0,5	
	DVB-S	Digital Video Broadcasting – Satellite (Transmission par satellite)	0,5	
	DVB-T	Digital Video Broadcasting – Terrestrial (transmission terrestre)	0,5	
	IPTV	Internet Protocol Television (Transmission de contenu de télévision avec les protocoles internet)	0,5	
11.	4.3.3 B1 Citez les nivea Swisscable.	ux planifiés et mesurés sur une prise TV selon les directives de	2	
	Niveau mesuré	e TV (PAL) à la prise d'abonné : 60 - 74 dBμV	1	
	Niveau planifié	TV (PAL) à la prise d'abonné : 63 - 71 dBμV	1	
12.	4.2.7 B2 Vous mesurez	les niveaux suivants sur une prise TV existante :	1	
	à 47 MHz : à 862 MHz :	60 dBμV 75 dBμV		
	Comment s'app	pelle cet effet ?		
	La pente (Les basses fr	réquences sont moins atténuées que les hautes fréquences)		


rcices		Nombre of maximal	de poi obte
4.2.7 E	32		
Le plar	n de câblage ci-dessous vous donne les informations nécessaires pour	6	
une ins	stallation.		
	DD.		
	RP		
01.001-01.	040 02.001-02.100 5x PBX-Câble PBX 8x4 PBX		
	I DA		
	Rack A		
	02.141-02.170 U72 5x4x0.5mm Voicepanel		
	Cuc-Panel A-02-XX Prises salles 2 ^{ème} étage		
	Cuc-Panel Cat. 7 4x2 S/FTP Prises salles 1 ^{er} étage		
Exerci	ces:		
a)	Corrigez la documentation pour le déménagement complet de la place de travail du planificatour (PC et téléphone) de la calle 2 16 à 1 02	2	
	travail du planificateur (PC et téléphone) de la salle 2.16 à 1.03.		
b)	Complétez la documentation pour l'installation d'un appareil système	1,5	
,	numérique dans la salle 2.11 avec le numéro interne 342 et le nom du	,,,	
	chef de projet. Utilisez pour ceci le dernier port libre du PBX et le premier		
	port libre du Voice panel. Le PC portable du chef de projet sera relié au		
	réseau par l'intermédiaire du WLAN. Il n'est donc pas nécessaire d'en tenir compte dans la liste des patches.		
	term compte dans la liste des pateries.		
c)	Adaptez la documentation pour le déplacement de l'émetteur DECT sur	2	
	le nouveau Port VP20 du Voice panel.		
٩)	Complétez la cartothèque de l'installation en page 10 en indiquant le type	0,5	
(u)	de câble.	0,5	
Indica	tions :		
	tions : la pratique, les adaptations sont établies au crayon et à la gomme.		
	cette documentation vous pouvez faire vos corrections en traçant et		
	iquant les nouvelles informations au-dessus de celles que vous avez		
tracée	S.		
			i




	iste patch F				maximal	de point obtenu
		Rack A				
	Port CUC	Patch	Salle	Désignation	1	
	A-01-01	VP12	1.01	Téléphone réception	1	
	A-01-02	Switch01 GE10	1.02	PC administration	1	
	A-01-03	VP11	1.02	Téléphone administration	1	
	A-01-04	Switch01 GE12	1.03	PC place planificateur	1	
	A-01-05	VP15	1.03	Téléphone place planificateur	1	
	A-01-06	VP17 VP20	1.05	Emetteur DECT hall	1	
	A-01-07		1.05		1	
	A-01-08	VP16	1.05	Téléphone atelier coupe	1	
				·	1	
	A-02-01	VP13	2.11	Téléphone chef de projet		
	A-02-02		2.11			
	A-02-03	Switch01 GE14	2.12	PC direction		
	A-02-04	VP18	2.12	Téléphone direction]	
4	A-02-05	Switch01 GE17	2.14	PC construction		
	A-02-06	VP14	2.14	Téléphone construction		
	A-02-07	Switch01 GE12	2.16	PC place planificateur		
	A-02-08	VP15	2.16	Téléphone place planificateur		
	A-02-09		2.16		1	
		ation pour expert : L u planificateur peuv		iptions pour la place de tra-		


Exercices	Nombre o	de points obtenus
4.2.3 B2	Шахішаі	Obtenus
4. Lisez l'intégralité du texte en anglais ci-dessous et répondez aux questions po- sées au bas du texte. (Les réponses peuvent être en anglais ou en français)	5	
DHCP server lease submenu is used to monitor and manage server's leases. The issued leases are showed here as dynamic entries. You can also add static leases to issue a specific IP address to a particular client (identified by MAC address).		
 Generally, the DHCP lease is allocated as follows: an unused lease is in waiting state if a client asks for an IP address, the server chooses one if the client receives a statically assigned address, the lease becomes offered, and then bound with the respective lease time if the client receives a dynamic address (taken from an IP address pool), the router sends a ping packet and waits for answer for 0,5 seconds. During this time, the lease is marked testing in the case where the address does not respond, the lease becomes offered and then bound with the respective lease time in other case, the lease becomes busy for the lease time (there is a command to retest all busy addresses), and the client's request remains unanswered (the client will try again shortly) 		
A client may free the leased address. The dynamic lease is removed, and the allocated address is returned to the address pool. But the static lease becomes busy until the client reacquires the address. To find any rogue DHCP servers as soon as they appear in your network, DHCP alert tool can be used. It will monitor the ethernet interface for all DHCP replies and check if this reply comes from a valid DHCP server. If a reply from an unknown DHCP server is detected, alert gets triggered: When the system alerts about a rogue DHCP server, it can execute a custom script.		
As DHCP replies can be unicast, the 'rogue DHCP detector' may not receive any offer to other DHCP clients. To deal with this, the rogue DHCP detector acts as a DHCP client as well - it sends out DHCP discover requests once a minute.		
 a) Expliquez l'utilité du temps d'attente de 0,5 secondes lors de la distribution d'adresse IP. Le serveur DHCP teste avec une requête Ping si l'adresse existe déjà sur le réseau et évite ainsi les doublons d'adresses. 	1	
b) Indiquez l'état de l'adresse prête à être distribuée pendant ces 0,5 sec ? Testing	1	
 c) Citez les deux variantes qui permettent au « rogue DHCP detector » de détecter des « rogue DHCP servers » ? - Il évalue les réponses DHCP et contrôle la validité de l'expéditeur - Il envoie un paquet DHCP-Discover toutes les minutes et évalue les réponses. 	2	
d) Quelle action le « rogue DHCP detector » peut-il déclencher ?	1	
Il peut démarrer un script spécifique au client.		


	cices			Nombre maximal	de points obtenus
j.		ableau ci-desso lice de protection	us en indiquant la signification exacte des deux n IP68.	2	
	1 ^{er} chiffre	2 ^{ème} chiffre	Signification		
	6	-	Totalement protégé contre les poussières	1	
	-	8	Matériel étanche pour immersion prolongée	1	
-		norme IEEE 802	.11 ? e de normes concernant les réseaux sans fil lo-	1	
·	dessous dans I Le travailleur is teurs qui peuve Utilisez les sym symboles prése	le cadre de la pr solé est équipé d ent en cas de be nboles corrects, entés ci-dessous	le diagramme de flux pour le scénario décrit ci- otection de travailleurs isolés. l'un téléphone DECT qui est équipé de divers cap- soin déclencher une alarme automatique. chaque point du scénario correspond à un des s. Pour vous aider, le nombre total d'utilisations de centre de celui-ci (ce nombre total comprend les	3	
	•	•	rochite de ceidi-or (de nombre total comprend les		
	symboles déjà	dessinės).	3x 3x		




ercices				Nombre maximal	de point obtent
4.2.6 B2					22.0110
		rcices ci-dessou quetage expose	us sont à reporter sur la page suivante é ci-après.	4	
Etiquetage de	es racks				
Chaque rack	est étiqueté de	e manière centr	ée sur la porte avec la désignation du		
bâtiment, du t	type de réparti	teur et de l'étag	je. Comme type de répartiteur, vous		
		•	Répartiteur de site), RB (Répartiteur		
de bâtiment)	et RE (Réparti	teur d'étage).			
La désignatio	n des étages :	se fera comme	suit :		
1er sous-sol	1U	1 ^{er} étage	10		
Rez	E	2 ^{ème} étage	20		
sont installés	sur un même	•	e commence par 1. Si plusieurs racks éros se suivent. Le numéro du rack e ci-dessous).		
1 ^{er} rack au 1 ^{ei}	^r étage	10 1			
2ème rack au 1	•	10 2			
Etiquetage de	, -	<u>s le rack</u> gement) qui est	monté dans le rack est étiqueté avec aut avec la lettre A.		
Numérotation	des prises Cl	JB des places d	de travail		
			travail dans les étages commence à		
l'entrée de l'é	tage dans le s	ens horaire ave	ec une numérotation ascendante.		
Dans chaque	pièce, la num	érotation contin	ue dans le sens horaire en commen-		
çant à gauche	e de la porte.				
Sur chaque p	rise de place d	de travail il y a :	la mention du numéro du répartiteur,		
la lettre du pa	nel et le numé	ero du port.			
1			Znumára du nort		
<numéro du="" r<="" td=""><td>épartiteur> / <</td><td>:lettre du panel></td><td>~numero da port~</td><td></td><td></td></numéro>	épartiteur> / <	:lettre du panel>	~numero da port~		
<numéro du="" r<br="">Exemple : 20</numéro>	•	lettre du panel>	~inumero da port>		
	•	lettre du panel>	~inumero da port>		
	•	lettre du panel>	~inumero da port>		
	•	:lettre du panel>	~inumero du port>		
	•	lettre du panel>	~inumero du port>		









						Nombre maximal
4.2.9 B3						6
Concept IP et schéma de principe :						
un masque de so	ous-réseau de 2	55.255.0.0. Ce réseau a	été segn	nenté afin d	de	
 a) Définissez le plus petit sous-réseau Voice possible pour 1 serveur de communication, 1 serveur CTI, des switch PoE avec 253 abonnés IP. Complétez le concept IP existant (data) ci-dessous en y ajoutant les par- ties VoIP. 						4
brique a) important	ci-dessus. Indiq	uez les adresses pour le				2
IP adress start	IP adress end	type	zone	area		
172.16.0.0		network adress	private	intranet		
		subnetmask	private	intranet		
172.16.3.255		broadcast adress	private	intranet		
172.16.0.1	172.16.0.50	network components	private	intranet		
172.16.0.51		server	private	intranet		
4.2.9 B3 Concept IP et schéma de Une entreprise a installe un masque de sous-rés répondre aux besoins de la Définissez le plu communication, Complétez le contres VoIP. b) Etablissez le schema de Voi de la Concept IP: IP adress start IP adress importants de Voi de la Concept IP: IP adress start IP adress important de Voi de la Concept IP: IP adress start IP adress important de Voi de la Concept IP: IP adress start IP adress important de Voi de la Concept IP: IP adress start IP adress important de Voi de	172.16.0.255	printer	private	intranet		
Complétez le concept IF ties VoIP. b) Etablissez le schéma de brique a) ci-dessus. Indi importants de votre nou Concept IP: IP adress start IP adress end 172.16.0.0 255.255.252.0 172.16.0.1 172.16.0.51 172.16.0.151 172.16.0.150 172.16.0.151 172.16.1.100 172.16.1.101 172.16.1.100 172.16.1.101 172.16.2.255 172.16.4.0 255.255.254.0 172.16.4.1 172.16.4.20 172.16.4.21 172.16.4.20 172.16.4.31 172.16.4.200 172.16.4.201 172.16.4.201		fixed clients private intranet				
172.16.1.1	172.16.1.100	fixed clients	private	ıntranet		
Enconcept IP et schéma de principal le entreprise a installé son rés n' masque de sous-réseau de 2 épondre aux besoins de l'entreprise a) Définissez le plus petit so communication, 1 serveu Complétez le concept IP ties VoIP. b) Etablissez le schéma de brique a) ci-dessus. Indici importants de votre nouver de votre nouver de voir en le voi	dhcp range	private private	intranet			
172.16.1.101			Ť		A	
172.16.1.101 172.16. 4.0		dhcp range	private	intranet	A B	
172.16.1.101 172.16. 4.0 255.255. 254.0		dhcp range network adress	private voice	intranet		
172.16.1.101 172.16. 4.0 255.255. 254.0 172.16. 5.255	172.16.2.255	dhcp range network adress subnetmask	private voice voice	intranet intranet intranet	В	
172.16.1.101 172.16. 4.0 255.255. 254.0 172.16. 5.255 172.16. 4.1	172.16.2.255 172.16. 4.20	dhcp range network adress subnetmask broadcast adress	private voice voice voice	intranet intranet intranet intranet	ВС	
172.16.1.101 172.16.4.0 255.255.254.0 172.16.5.255 172.16.4.1 172.16.4.21	172.16.2.255 172.16. 4.20 172.16. 4.40	dhcp range network adress subnetmask broadcast adress network components	private voice voice voice voice	intranet intranet intranet intranet	B C D	
172.16.1.101 172.16.4.0 255.255.254.0 172.16.5.255 172.16.4.1 172.16.4.21 172.16.4.41	172.16.2.255 172.16.4.20 172.16.4.40 172.16.4.80	dhcp range network adress subnetmask broadcast adress network components server	private voice voice voice voice voice	intranet intranet intranet intranet intranet	B C D	
172.16.1.101 172.16.4.0 255.255.254.0 172.16.5.255 172.16.4.1 172.16.4.21 172.16.4.41 172.16.4.81	172.16.2.255 172.16.4.20 172.16.4.40 172.16.4.80 172.16.4.200	dhcp range network adress subnetmask broadcast adress network components server printer	private voice voice voice voice voice voice voice	intranet intranet intranet intranet intranet intranet	B C D E	





Exe	cices	Nombre maximal	de points obtenus			
	4.2.3 B3					
23.	En vous basant sur la planification de projet de la page suivante, répondez aux questions ci-dessous.					
	a) Quelles sont les quatre tâches qui pourront commencer directement après le début du projet (Kickoff-Meeting) ?					
	1. infrastructure 2. order rack	0,5 0,5				
	3. high level design Network4. high level design Voice	0,5 0,5				
	b) Quelles sont les autres tâches dont dépend la tâche «network-test» ?					
	connectivity - ready to use (12) et	0,5				
	network - rack and stack (18)	0,5				
	c) Quelle est la plage de temps (la date de début et la date de fin) que vous avez pour terminer la tâche «connectivity» ?	1				
	du 4.4.19 au 15.5.19					



								maximal	(
	Mode								
_	Tâche ▼	Déroulement	•		Début ▼		Prédécesseur ▼		
1	*	kickoff meeting		0 jr	Lun 01.04.19	Lun 01.04.19			
2	->	infrastructure		20 jrs	Lun 01.04.19	Ven 26.04.19	1		
3	-5	△ cabling		41 jrs	Lun 01.04.19	Lun 27.05.19	4		
5	-3	order rack installation cables		0 jr	Lun 01.04.19		1		
6	9			15 jrs	Lun 29.04.19		2		
7	-3 -3	placerack assemble		0 jr	Ven 10.05.19		4FD+30 jrs;2		
8	-3 -3			5 jrs	Lun 20.05.19		5;6 7		
9	-5 -5	measurement		1 jr	Lun 27.05.19				
10		cabling acceptance		0 jr	Lun 27.05.19	Lun 27.05.19	8		
11		△ connectivity		30 jrs	Jeu 04.04.19	Mer 15.05.19	14		
12		order		6 sm	Jeu 04.04.19		14		
13		ready to use network		0 jr	Mer 15.05.19	Mer 15.05.19 Lun 20.05.19	11		
14	-3 -3			36 jrs 3 jrs	Lun 01.04.19 Lun 01.04.19	Mer 03.04.19	1		
15	-3 -3	high level design order components		4 sm	Jeu 04.04.19		14		
16	-5 -5	low level design		4 sm 2 sm	Jeu 04.04.19 Jeu 04.04.19	Mer 01.05.19 Mer 17.04.19	14		
17		configuration		5 jrs	Jeu 04.04.19 Jeu 02.05.19		15;16		
18		rack and stack		1 jr	Lun 13.05.19		17;6		
19		test		3 jrs	Jeu 16.05.19		18;12		
20		network acceptance		0 jr	Lun 20.05.19	Lun 20.05.19	19		
21	<u>_</u>	△ voice		49 jrs	Lun 01.04.19	Jeu 06.06.19	15		
22		high level design		3 jrs	Lun 01.04.19		1		
23		workshop features		0 jr	Mer 03.04.19	Mer 03.04.19	22		
24	-5,	order system		10 jrs	Jeu 04.04.19	Mer 17.04.19	23		
25	-5	low level design		10 jrs	Jeu 04.04.19	Mer 17.04.19	23		
26	-5	configuration		4 jrs	Jeu 18.04.19	Mar 23.04.19	25		
27	-5	rack and stack		1 jr	Lun 13.05.19	Lun 13.05.19	26;6		
28	-5	installation subscriber		5 jrs	Mar 28.05.19	Lun 03.06.19	9;25		
29	-5	test		3 jrs			27;28;12;19		
30	-a	acceptance of works		0 jr	Jeu 06.06.19	Jeu 06.06.19	29		